Docusign Envelope ID: D882429C-06D3-47DE-8AC5-25821632487C

PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
18314.1075011	X-1A

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

CROSS-SECTION SUMMARY

NOTE: EMBANKMENT COLUMN DOES NOT INCLUDE BACKFILL FOR UNDERCUT

Station SITE 501 L501	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
11+65.00	0	0
12+00.00	0	0
12+50.00	0	1
13+00.00	0	1
13+50.00	8	0
14+00.00	15	0
14+50.00	15	0
15+00.00	7	0

Station SITE 685 RR	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
10+75.00	0	0
11+00.00	5	0
11+25.00	5	0
11+50.00	5	0
11+75.00	5	0
12+00.00	4	0

Approximate quantities only. Unclassified excavation, fine grading, clearing and grubbing, and removal of existing pavement will be paid for at the lump sum price for "Grading".

Station SITE EF1 RR	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
11+75.00	0	0
12+00.00	6	0
12+25.00	4	0
12+50.00	2	1
12+75.00	2	1
13+00.00	2	0
13+25.00	2	0
13+50.00	1	0