Docusign Envelope ID: E8645940-3433-42D2-842E-250158E4F3EE

PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
HN-0031	X-1A

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

CROSS-SECTION SUMMARY

NOTE: EMBANKMENT COLUMN DOES NOT INCLUDE BACKFILL FOR UNDERCUT

Station	Uncl. Exc.	Embt
-L-	**(cu yd)**	**(cu yd)**
12+75.00	0	0
13+00.00	8	1
13+25.00	9	1
13+50.00	12	4
13+75.00	11	9
14+00.00	8	11
14+25.00	5	13
14+35.39	1	8
14+50.00	2	14
14+75.00	1	32
14+90.00	1	27
15+65.19	0	0
15+75.00	2	10
16+00.00	3	14
16+12.64	3	3
16+25.00	3	20
16+50.00	2	72
16+75.00	2	71
17+00.00	11	36
17+25.00	11	0
17+35.00	3	1
-RAB-	**(cu yd)**	**(cu yd)**
10+00.00	0	0
10+33.00	1	19
10+60.89	0	8
10+90.00	0	0
11+17.81	2	1
11+50.00	2	2
11+65.82	0	0
12+00.00	0	12
12+35.61	0	26
-Y-	**(cu yd)**	**(cu yd)**
11+00.00	0	0
11+25.00	3	1
11+50.00	2	1
11+75.00	2	1
12+00.00	2	0
12+25.00	1	1
12+50.00	2	14
12+75.00	8	29
12+87.22	1	15
-DRWY1-	**(cu yd)**	**(cu yd)**
10+10.80	0	0
10+25.00	10	0
10+50.00	12	1
10+75.00	6	1
10+90.00	3	1

Note: Approximate quantities only. Unclassified Excavation, Borrow Excavation, Shoulder Material, Fine Grading, Clearing and Grubbing, and Removal of Existing Pavement will be paid for at the contract lump sum price for grading.