DocuSign Envelope ID: 7E43F06D-C2FB-463B-B185-F7A7DBD0548D

PROJECT REFERENCE NO.	SHEET NO.
17BP.14.R.38	X-0A

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISON OF HIGHWAYS

CROSS-SECTION SUMMARY

STATION -L- FINAL	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
10+50.00	0	0
11+00.00	34.62	1.57
11+25.00	9.86	3.28
11+50.00	2.17	15
11+75.00	0	33.24
12+00.00	2.12	73.28
12+50.00	0	87.48
12+70.00	0	81.07
13+00.00	0	75.44
13+50.00	14.53	32.5

Note: Earthwork Quantities are calculated by the Roadway Design Unit. These earthwork quantities are based in part on subsurface data provided by the Geotechnical Engineering Unit

Note: Approximate quantities only. Unclassified Excavation, Borrow Excavation, Shoulder Borrow, Fine Grading, Clearing and Grubbing, Breaking of Existing Asphalt Pavement, and Removal of Existing Pavement will be paid for at the contract lump sum price for "Grading"

Embankment quantity does not include backfill for undercut