DocuSign Envelope ID: CE67E5F5-C9C7-420D-B5F4-B49BEFDB0E37

PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
SS-4914CV	X-1A

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

CROSS-SECTION SUMMARY

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
13+00.00	0	0
13+50.00	15	5
14+00.00	84	8
14+50.00	206	5
15+00.00	347	4
15+50.00	510	13
16+00.00	746	13
16+50.00	907	5
17+00.00	703	6
17+50.00	243	3
18+00.00	70	2
18+50.00	69	1

Quantities are approximate only. The Resident Engineer will recross-section the work accurately when the project is staked out. These cross-section notes will be used in computing the final quantities for which the contractor will be paid.

Approximate quantities only. Unclassified excavation and clearing and grubbing will be paid for at the lump sum price for "Grading".