PROJECT REFERENCE NO.	SHEET NO.
17BP.5.R.77	X-1A

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

CROSS-SECTION SUMMARY

NOTE: EMBANKMENT COLUMN DOES NOT INCLUDE BACKFILL FOR UNDERCUT

Station -L-	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
12+00.00	0	0
12+50.00	37	66
13+00.00	26	121
13+50.00	12	174
14+00.00	12	185
14+18.75	10	44

Station -L-	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
15+86.75	0	0
16+00.00	14	19
16+50.00	40	85
17+00.00	44	77
17+50.00	45	44

Approximate quantities only. Unclassified excavation, borrow excavation, fine grading, clearing and grubbing and removal of existing pavement will be paid for at the lump sum price for "Grading".

REVISIONS

8/17/99

7/24/2018
R:\Roadway\Proj\20077_RDY_XPL_X1A.dgn
USER: tcarter