PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
B-5602	X-1A

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN INCLUDES BACKFILL FOR UNDERCUT

CROSS-SECTION SUMMARY

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
10+50.00	0	0
11+00.00	5	30
11+50.00	3	77
12+00.00	1	121
12+50.00	0	135
13+00.00	0	146
13+50.00	0	168
14+00.00	0	185
14+49.47	0	168

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
16+72.71	0	0
17+00.00	0	96
17+50.00	0	195
18+00.00	0	174
18+50.00	0	115
19+00.00	2	76
19+50.00	4	59

Quantities are approximate only. The Resident Engineer will recross-section the work accurately when the project is staked out. These cross-section notes will be used in computing the final quantities for which the contractor will be paid.

Approximate quantities only. Unclassified excavation, shoulder borrow, fine grading, clearing and grubbing, breaking of existing pavement and removal of existing pavement will be paid for at the lump sum price for "Grading".