PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
P-4405EA	X-1

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN DOES NOT INCLUDE BACKFILL FOR UNDERCUT.

CROSS-SECTION SUMMARY

Station Y1	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Station Y2	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
10+50.00	0	0	10+00.00	0	0
11+00.00	61	7	10+50.00	83	42
11+50.00	77	6	11+00.00	97	4
12+00.00	78	6	11+50.00	24	2
12+50.00	77	6	12+00.00	24	2
13+00.00	69	6	12+50.00	22	2
13+50.00	63	6	13+00.00	16	2
14+00.00	69	6	13+50.00	14	3
14+50.00	84	5	14+00.00	21	3
15+00.00	104	4			
15+50.00	113	4			
16+00.00	115	4			
16+50.00	99	4			
17+00.00	82	5			
17+50.00	70	6			
18+00.00	46	7			
18+50.00	29	14			
19+00.00	153	12			
19+50.00	142	31			
20+00.00	15	32			
20+50.00	39	6			
21+00.00	24	46			
21+50.00	14	48			
22+00.00	58	10			
22+50.00	57	17			
23+00.00	15	19			
23+50.00	15	15			
24+00.00	37	16			
24+50.00	43	11			
25+00.00	31	7			
25+50.00	32	10			
26+00.00	20	23			
26+50.00	0	35			
27+00.00	0	46			
27+50.00	74	31			
	2006	505			