DIVISION OF HIGHWAYS
STATE OF NORTH CAROLINA

# CROSS–SECTION SUMMARY

***IN CUBIC YARDS***

NOTE: EMBANKMENT COLUMN DOES NOT INCLUDE BACKFILL FOR UNDERCUT.

| LOCATION (–L–) | UNCLASSIFIED EXCAVATION | UNDERCUT | EMBANKMENT |
|---|---|---|---|
| 10 + 00.00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + 50.00 | 11 | 0 | 18 |
| 11 + 00.00 | 16 | 0 | 21 |
| 11 + 50.00 | 25 | 0 | 25 |
| 12 + 00.00 | 31 | 0 | 31 |
| 12 + 50.00 | 27 | 0 | 24 |
| 13 + 00.00 | 25 | 0 | 26 |
| 13 + 50.00 | 36 | 0 | 39 |
| 14 + 00.00 | 31 | 0 | 43 |
| 14 + 50.00 | 13 | 0 | 100 |
| 15 + 00.00 | 2 | 0 | 120 |
| 15 + 50.00 | 3 | 0 | 84 |
| 16 + 00.00 | 4 | 0 | 84 |
| 16 + 50.00 | 4 | 0 | 85 |
| 17 + 00.00 | 5 | 0 | 91 |
| 17 + 50.00 | 5 | 0 | 99 |
| 18 + 00.00 | 5 | 0 | 110 |
| 18 + 50.00 | 6 | 0 | 111 |
| 19 + 00.00 | 5 | 0 | 100 |
| 19 + 50.00 | 6 | 0 | 94 |
| 20 + 00.00 | 7 | 0 | 109 |
| 20 + 50.00 | 8 | 0 | 126 |
| 21 + 00.00 | 7 | 0 | 121 |
| 21 + 50.00 | 6 | 0 | 117 |
| 22 + 00.00 | 7 | 0 | 120 |
| 22 + 50.00 | 7 | 0 | 119 |
| 23 + 00.00 | 15 | 0 | 114 |
| 23 + 50.00 | 20 | 0 | 70 |
| 24 + 00.00 | 18 | 0 | 32 |
| 24 + 50.00 | 19 | 0 | 36 |
| 25 + 00.00 | 15 | 0 | 39 |

| LOCATION (–L–) | UNCLASSIFIED EXCAVATION | UNDERCUT | EMBANKMENT |
|---|---|---|---|
| 25 + 50.00 | 13 | 0 | 39 |
| 26 + 00.00 | 15 | 0 | 40 |
| 26 + 50.00 | 17 | 0 | 48 |
| 27 + 00.00 | 18 | 0 | 55 |
| 27 + 50.00 | 20 | 0 | 59 |
| 28 + 00.00 | 22 | 0 | 55 |
| 28 + 50.00 | 21 | 0 | 40 |
| 29 + 00.00 | 18 | 0 | 37 |
| 29 + 50.00 | 16 | 0 | 45 |
| 30 + 00.00 | 13 | 0 | 40 |
| 30 + 50.00 | 14 | 0 | 47 |
| 31 + 00.00 | 18 | 0 | 52 |
| 31 + 50.00 | 14 | 0 | 47 |
| 32 + 00.00 | 9 | 0 | 52 |
| 32 + 50.00 | 12 | 0 | 56 |
| 33 + 00.00 | 12 | 0 | 61 |
| 33 + 50.00 | 13 | 0 | 61 |
| 34 + 00.00 | 10 | 0 | 63 |
| 34 + 50.00 | 8 | 0 | 67 |
| 35 + 00.00 | 9 | 0 | 63 |
| 35 + 50.00 | 10 | 0 | 52 |
| 36 + 00.00 | 9 | 0 | 44 |
| 36 + 50.00 | 9 | 0 | 39 |
| 37 + 00.00 | 9 | 0 | 30 |
| 37 + 50.00 | 4 | 0 | 15 |
| 38 + 00.00 | 21 | 0 | 5 |
| ***INTERSECTION*** | | | |
| 39 + 60.00 | 0 | 0 | 0 |
| 40 + 00.00 | 0 | 0 | 0 |
| 40 + 50.00 | 3 | 0 | 3 |
| 41 + 00.00 | 6 | 0 | 3 |
| 41 + 50.00 | 6 | 0 | 5 |
| 42 + 00.00 | 6 | 0 | 4 |

NOTE: Approximate quantities only. Unclassified Excavation, Borrow Excavation, Fine Grading, Clearing and Grubbing, and Removal of Existing Pavement will be paid for at the contract Lump Sum price for "Grading".

REVISIONS

8/17/99


09-DEC-2014 06:10
C:\PROJECTS\WIPS\NC41_70 toTrenton\NC41.dgn2.psh.x1a.dgn
$$$$USERNAME$$$$