PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
W-5601A	X-0

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN INCLUDES BACKFILL FOR UNDERCUT

CROSS-SECTION SUMMARY

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	UnderCut (cu. yd.)
10+15.00000	0	0	0
10+92.00000	17	4	0
11+00.00000	4	1	0
11+50.00000	36	11	0
12+00.00000	40	18	0
12+50.00000	22	24	0
13+00.00000	24	29	0
13+50.00000	53	17	0
14+00.00000	67	21	0
14+25.00000	0	0	0
14+50.00000	77	39	0
14+65.00000	0	0	0
15+00.00000	104	50	14
15+50.00000	117	57	32
16+00.00000	130	76	65
16+50.00000	160	86	59
17+00.00000	174	71	33
17+50.00000	137	78	13
18+00.00000	124	136	89
18+50.00000	158	185	171
19+00.00000	222	197	193
19+35.00000	175	135	155
19+50.00000	173	4	0
20+00.00000	344	3	0
20+50.00000	392	1	0
21+00.00000	352	2	0
21+50.00000	279	39	0
22+00.00000	198	42	0
22+50.00000	118	11	0
23+00.00000	124	14	0
23+50.00000	160	23	0
24+00.00000	194	37	0
24+50.00000	190	37	0
25+00.00000	168	24	0
25+50.00000	149	22	0
26+00.00000	139	40	0
26+50.00000	91	34	0
27+00.00000	28	29	0
27+50.00000	59	48	0
28+00.00000	105	56	0
28+15.00000	0	0	0
28+50.00000	79	101	49
29+00.00000	42	107	70
29+30.00000	26	43	35

Station Y1	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	UnderCut (cu. yd.)
10+12.01	0	0	0
10+50.00	8	28	0
11+00.00	6	41	0
11+50.00	6	23	0
11+71.00	3	0	0