						FSC II LLC DBA FRED SMITH COMPANY RALEIGH, NC		S. T. WOOTEN CORPORATION WILSON, NC	
			ROADWAY ITEMS						
0001	0000100000-N	800	MOBILIZATION	Lump Sum			35000.00		38500.00
0002	0043000000-N	226	GRADING	Lump Sum			136000.00		254820.00
0003	0134000000-E	240	DRAINAGE DITCH EXCAVATION	40	CY	15.00	600.00	13.80	552.00
0004	0255000000-E	SP	GENERIC GRADING ITEM (TON) EXCAVATION, HAULING AND DISPOSAL OF CONTAMINATED SOIL	5	TON	1000.00	5000.00	182.50	912.50
0005	0318000000-E	300	FND CONDIT MATL MINOR STRS	30	TON	40.00	1200.00	40.40	1212.00
0006	0320000000-E	300	FND CONDIT GEOTEXTILE	80	SY	2.00	160.00	4.65	372.00
0007	0343000000-E	310	15" SIDE DRAIN PIPE	32	LF	35.00	1120.00	56.35	1803.20
0008	0372000000-E	310	18" RC PIPE CULV III	56	LF	37.00	2072.00	59.85	3351.60
0009	0384000000-E	310	30" RC PIPE CULV III	76	LF	62.00	4712.00	98.50	7486.00
0010	0448400000-E	310	24" RCP CULV CLASS IV	64	LF	58.00	3712.00	93.00	5952.00
0011	0995000000-E	340	PIPE REMOVAL	75	LF	7.00	525.00	24.00	1800.00
0012	1121000000-E	520	AGGREGATE BASE COURSE	42	TON	25.00	1050.00	36.00	1512.00
0013	1220000000-E	545	INCIDENTAL STONE BASE	50	TON	30.00	1500.00	24.00	1200.00
0014	1330000000-E	607	INCIDENTAL MILLING	105	SY	40.00	4200.00	32.00	3360.00
0015	1489000000-E	610	ASP CONC BASE CRS B25.0B	1,420	TON	33.00	46860.00	60.35	85697.00
0016	1525000000-E	610	ASP CONC SURF CRS SF9.5A	610	TON	50.00	30500.00	61.45	37484.50
0017	1575000000-E	620	ASP FOR PLANT MIX	105	TON	580.00	60900.00	520.59	54661.95
0018	3030000000-E	862	STL BM GUARDRAIL	337.5	LF	24.00	8100.00	24.00	8100.00
0019	3045000000-E	862	SBGR SHOP CURVED	37.5	LF	22.00	825.00	22.00	825.00
0020	3195000000-N	862	GR ANCHOR TYPE AT-1	1	EA	550.00	550.00	550.00	550.00
0021	3210000000-N	862	GR ANCHOR TYPE CAT-1	2	EA	550.00	1100.00	550.00	1100.00
0022	3270000000-N	SP	GR ANCHOR TYPE 350	1	EA	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00
0023	3649000000-E	876	RIP RAP, CLASS B	19	TON	80.00	1520.00	54.00	1026.00
0024	4810000000-E	1205	PAINT PVMT MARKINGS 4"	4,535	LF	0.60	2721.00	0.65	2947.75
0025	6006000000-E	1610	EROS CONTRL STONE CL A	195	TON	1.00	195.00	52.00	10140.00
0026	6009000000-E	1610	EROS CONTRL STONE CL B	190	TON	1.00	190.00	54.00	10260.00
0027	6012000000-E	1610	SEDIMENT CONTROL STONE	210	TON	1.00	210.00	46.25	9712.50
0028	6024000000-E	1622	TEMPORARY SLOPE DRAINS	200	LF	5.00	1000.00	17.25	3450.00
0029	6029000000-E	SP	SAFETY FENCE	400	LF	2.00	800.00	3.00	1200.00
0030	6030000000-E	1630	SILT EXCAVATION	210	CY	5.00	1050.00	13.40	2814.00
0031	6037000000-E	SP	COIR FIBER MAT	100	SY	7.00	700.00	6.41	641.00
0032	6042000000-E	1632	1/4" HARDWARE CLOTH	250	LF	3.00	750.00	3.50	875.00
0033	6071010000-E	SP	WATTLE	270	LF	15.00	4050.00	10.00	2700.00
0034	6071012000-E	SP	COIR FIBER WATTLE	15	LF	25.00	375.00	10.00	150.00
0035	6071020000-E	SP	POLYACRYLAMIDE (PAM)	110	LB	5.00	550.00	15.00	1650.00
0036	6111000000-E	SP	IMPERVIOUS DIKE	700	LF	5.00	3500.00	40.00	28000.00
0037	6117000000-N	SP	RESPONSE FOR EROS CONTROL	25	EA	20.00	500.00	550.00	13750.00
0038	6123000000-E	1670	REFORESTATION	0.1	ACR	1000.00	100.00	5000.00	500.00
0039	6133000000-N	SP	GENERIC EROSION CONTROL ITEM (LS) EROSION CONTROL	Lump Sum			15000.00		41650.00

FED AID NO STATE FUNDED 0.189 MI

GRADING, DRAINAGE, PAVING AND CULVERT

BRIDGE NO. 113 OVER MCCULLENS BRANCH ON SR 1309 (OLD FAIRGROUND RD)

						FSC II LLC DBA FRED SMITH COMPANY RALEIGH, NC		S. T. WOOTEN CORPORATION WILSON, NC	
0040	8035000000-N	402	REMV EXIST STR ********** 15+09.00	Lump Sum			60000.00		10000.00
0041	8126000000-N	414	CULV EXCAV @ ********** 15+09.00	Lump Sum			35800.00		37300.00
0042	8133000000-E	414	FND CONDIT MAT, BOX CULV	125	TON	55.00	6875.00	50.00	6250.00
0043	8196000000-E	420	CLASS A CONCRETE (CULV)	172.2	CY	1100.00	189420.00	450.00	77490.00
0044	8245000000-E	425	REINF STEEL (CULVERT)	18,079	LB	1.00	18079.00	1.00	18079.00
0045	8590000000-E	876	RIP RAP, CLASS ** I	330	TON	60.00	19800.00	58.00	19140.00
0046	8622000000-E	876	GEOTEXTILE FOR DRAINAGE	835	SY	2.00	1670.00	2.50	2087.50
			CONTRACT TOTAL			TOTAL	712541.00	TOTAL	815064.50
			ROADWAY ITEMS			SUB-TOTAL	712541.00	SUB-TOTAL	815064.50

BIDDERS IN ORDER		**CONTRACT TOTAL**
FSC II LLC DBA FRED SMITH COMPANY	1	712541.00
S. T. WOOTEN CORPORATION	2	815064.50