PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
17BP.4.R.82	X-1A

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN INCLUDES BACKFILL FOR UNDERCUT

CROSS-SECTION SUMMARY

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
12+61.00	0	0
12+91.00	3	1
13+00.00	1	0
13+50.00	4	9
14+00.00	0	23
14+50.00	0	39
15+00.00	0	42
15+25.00	0	16
15+50.00	0	17
15+64.23	0	36

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
17+47.77	0	0
17+50.00	0	19
17+75.00	0	64
18+00.00	0	20
18+25.00	0	25
18+50.00	0	37
18+66.00	1	15
19+01.00	3	3

Approximate quantities only. Unclassified excavation, borrow excavation, fine grading, clearing and grubbing and removal of existing pavement will be paid for at the lump sum price for "Grading".