PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
SS-4905BU	X-0

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN DOES NOT INCLUDE BACKFILL FOR UNDERCUT

CROSS-SECTION SUMMARY

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
11+00.00	10	6
11+50.00	15	22
12+10.00	13	27
12+65.00	22	6
13+00.00	25	0
13+50.00	61	2
14+00.00	80	5
14+50.00	90	33
15+00.00	116	69
15+50.00	131	76
16+00.00	150	78
16+50.00	156	60
17+00.00	107	27
17+65.00	52	8
18+00.00	8	4
18+50.00	13	15
19+00.00	11	14
19+35.00	4	11
20+00.00	6	24
TOTAL=	**1070**	**487**

Approximate quantities only. Unclassified excavation, borrow excavation, shoulder borrow, fine grading, clearing and grubbing, breaking of existing pavement and removal of existing pavement will be paid for at the lump sum price for "Grading".