PROJECT REFERENCE NO.	SHEET NO.
W-5206Z	X-1

CROSS-SECTION SUMMARY

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
10+85.00	0	0
11+50.00	10	18
12+00.00	13	19
12+50.00	13	19
13+00.00	10	10
14+00.00	7	24
14+50.00	3	65
15+00.00	2	101
15+50.00	2	121
16+00.00	2	120
16+50.00	2	100
17+00.00	3	70
17+50.00	4	47
18+00.00	3	36
18+50.00	31	35
19+00.00	34	30
19+21.00	0	0

Station Y	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
40+00.00	128	0
40+50.00	137	0
41+00.00	129	0
41+60.00	111	0
45+50.00	150	0

Station Y1	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
13+97.00	0	0
14+50.00	49	14
15+00.00	45	17
15+50.00	37	18
16+00.00	33	20
16+50.00	43	19
17+00.00	67	12
17+50.00	103	6
18+00.00	141	2
18+50.00	139	1
19+00.00	94	1
19+50.00	33	4
20+00.00	55	7
20+50.00	138	7
21+00.00	170	7
21+50.00	208	4
22+68.00	0	0
29+00.00	1700	0

Station Y	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
28+00.00	0	0
28+50.00	80	0
29+00.00	55	7
29+50.00	46	12
30+00.00	44	22
30+50.00	56	26
31+00.00	72	28
31+50.00	85	31
32+00.00	111	31
32+50.00	135	32
33+00.00	146	41
33+50.00	152	64
34+00.00	161	89
34+50.00	170	93
35+00.00	86	53
35+50.00	0	37
36+00.00	16	55
36+50.00	33	50
37+00.00	39	35
37+50.00	48	15
38+00.00	60	6
38+50.00	77	6
39+00.00	94	4
39+50.00	111	1

Quantities are approximate only. The Resident Engineer will recross-section the work accurately when the project is staked out. These cross-section notes will be used in computing the final quantities for which the contractor will be paid.

5/14/99
1/23/2015
W5206Z_rdy_xpl_sum.dgn